



OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

APZĪMĒJUMI	
---	I kārtas būvdarbu robeža
---	II kārtas būvdarbu robeža
---	Stadiona ass
---	Futbola laukuma ass
---	Betona apmale 100.30:15
---	Betona apmale 100.22:15
---	Betona apmale 100.30/22:15
---	Betona apmale 100.20:8
---	Koka apmale
---	Linijveida drenāžas kanāls
---	Norobežojošā gājēju barjera
---	Norobežojošā gājēju barjera (izņemama)
Z1	Žogs sporta laukumiem, h=4m
Z2	Žogs ap teritoriju, h=2m
Z3	Žogs ap teritoriju, h=1.6m
Z4	Futbola laukuma aizsargtīkls, h=6m
VV1	Vārti
---	Albalsta siena
---	Izmēri
---	Griezumā līnija
---	Nr.
---	Geotehniskās izpētes punkts
---	Betona pakāpieni
---	Velonovietne
---	Sols un atkritumu urna
---	Karoga masti, 3 gab.
---	Ieeja ēkā
1	Projektētās un esošās būves
---	Jauns skujas koks
---	Demonējams objekts
---	Nozāģējams koks
---	Celma lausana
---	Koka vainaga veidošana
---	Krūmu izciršana

ESOŠĀS UN PROJEKTĒTĀS BŪVES	
Nr.	Nosaukums
Projektētās inženierbūves	
1	Futbola laukums (105m x 68m)
2	Skrejceļiņi (6 gab. x 400m, 8 gab. x 110m)
3	Multifunkcionāls laukums (25m x 45m)
4	Multifunkcionāls laukums (25m x 45m)
5	Vingrošanas komplekss
6	Tenisa korts (18,288m x 36,576m)
7	Tenisa korts (18,288m x 36,576m)
8	Taliekšanas un trīssoļlēkšanas sektors
8a	Taliekšanas piezemesšanas zona
8b	Taliekšanas piezemesšanas zona
9	Lodes grūšanas sektors
9a	Lodes piezemesšanas zona
10	Augstlēkšanas sektors
11	Stāvlaukums un brauktuve
12	Gājēju zona
13	Apstādījumu zona
T1	Tribīnes Nr.1
T2	Tribīnes Nr.2
Projektētās ēkas	
E1	Gērbtuve (Mod A+B+F)
E2	Gērbtuve (Mod A1+B1+F1)
E3	Tiesnešu gērbtuve (Mod C)
E4	Publiskā tualete (Mod D)
E5	Tiesnešu un inventāra ēka (Mod E)
Esošās būves un ēkas	
14	Skeļtparks
15	Sporta skola
16	Sporta skolas manēža
17	Garāža
Demontējamas ēkas	
D1	Tiesnešu ēka
D2	Tualete

NOZĀĢĒJAMO KOKU UN KRŪMU SARAKSTS				
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	1.kārta	2.kārta
1	Atsevišķi augoši koki zāģēšana ar celmu lausānu	gb	39	9
2	Teritorijas attīrīšana no kokiem un krūmiem ar celmu lausānu	m ²	550.00	380.00
3	Krūmu zāģēšana ar celmu lausānu	m ²	65.00	0.00
4	Celmu lausāna	gb	5	0

DEMONTĀŽAS UN NOJAUKŠANAS DARBU SARAKSTS				
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	1.kārta	2.kārta
1	Gumijas (kaučuka plātņu) seguma demontāža	m ²	5500.00	5500.00
2	Asfalta seguma demontāža (stadions), hvid=5cm	m ²	10600.00	10600.00
3	Asfalta seguma demontāža (tenisa korts, vīlejbola, basketbola laukums), hvid=5cm	m ²	2550.00	2550.00
4	Betona bruģa seguma demontāža	m ²	14.00	14.00
5	Betona elementu demontāža, hvid=20cm	m ²	65.00	65.00
6	Betona plāksņu seguma demontāža, hvid=10cm	m ²	40.00	40.00
7	Sporta skolas betona ieejas mezgla demontāža	kpl	1.00	1.00
8	Metāla panelu žoga ar mūra stabiem, ar vārtiem/vārtiņiem un pamatiem demontāža	m	118.00	55.00
9	Stieplu žoga ar betona balstiem demontāža	m	437.00	238.00
10	Norobežojošās barjeras ar pamatiem demontāža	m	190.00	190.00
11	Lāpas ar pamatiem demontāža	kpl	1.00	1.00
12	Vingrošanas laukuma metāla konstrukcijas ar pamatiem demontāža	kpl	1.00	1.00
13	Metāla norobežojošās apmales ar pamatiem demontāža (Taliekšanas ieskrījiena josta)	m	200.00	200.00
14	Ceļa apmales ar pamatiem demontāža	m	890.00	890.00
15	Šķēršļa bedres ar pamatiem demontāža	kpl	1.00	1.00
16	Taliekšanas bedres ar pamatiem demontāža	kpl	1.00	12.00
17	Betona atbalstsienas ar pamatiem demontāža	m	210.00	10.00
18	Betona pakāpienu ar pamatiem demontāža	kpl	2.00	2.00
19	Apgaismojuma staba ar pamatiem demontāža	kpl	2.00	2.00
20	Soliņu (pie atbalsta sienas) ar pamatiem demontāža	kpl	36.00	36.00
21	Soliņu (ar jumtgrīvu) ar pamatiem demontāža	kpl	2.00	2.00
22	Malīgas nojumes ar pamatiem demontāža	kpl	1.00	1.00
23	Malīgas ēkpa ar pamatiem demontāža	kpl	1.00	11.00
24	Informatīvā plakāta demontāža	kpl	1.00	1.00
25	Ceļa zīmju (no balsta) demontāža	kpl	1.00	1.00
26	Ceļa zīmju balsta demontāža	kpl	1.00	1.00
27	Ceļa apzīmējumu demarkēšana	kpl	1.00	1.00
28	Velonovietnes demontāža	kpl	1.00	1.00
29	Lodes grūšanas sektora lodes nosēšanas zonas ar apmaļiem un ar pamatiem demontāža	kpl	1.00	1.00
30	Volejbola laukuma metāla elementu ar pamatiem demontāža	kpl	8.00	8.00
31	Tiesnešu (tenisa laukums) postņa ar pamatiem demontāža	kpl	3.00	3.00
32	Basketbola grozu ar pamatiem demontāža	kpl	2.00	1.00

DEMONTĒJAMO ĒKU EKSPLIKĀCIJA							
Nr.	Nosaukums	CC klasif.	Ēkas iedalījums	Būves grupa	Kadastra apz.	Apbūves laukums, m ²	Kopējā platība, m ²
D1	Tiesnešu ēka	1220	Nedzīvojamā	II	68010060250005	30.8 m ²	50.0 m ²
D2	Tualete	1274	Nedzīvojamā	II	68010060250004	38.4 m ²	30.0 m ²

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:			PASŪTĪTĀJS:		
firma L4 SIA "Firma L4" Rīga, Jelgavas iela 90 Reģ.Nr.: 40003236001 Tālr.: +371 67500180			Ludzas novada pašvaldība		
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:			BŪVPROJEKTS:		
Amats			Ludzas novada Sporta skolas stadiona pārbūve Sporta iela 21, Ludza, Ludzas novads		
Uzvārds			Pasūtītāja Nr.: LNP 2020/60		
Paraksts			Arhīva Nr.: LACP 20_01		
Datums			Mērogs: 1:500		
Būvpr.d.v.			Koku un krūmu nočiiršanas un demontāžas plāns		
Izstrādāja			Stadija		
Pārbaudīja			Lapas		
Marka un Nr.			TS-CD-8		