

poz.	nosaukums	mer.	daudz.
	I. Brauktuves ierīkošana		
1	Esosa asfaltbetona seguma nojaukšana, apmales demontāža, izvešana	m2	265
2	piebraucamā ceļa asfaltēšana:		
	- asfaltbetona segums, h=5,0 cm, AC11sūrf	m2	66
	- blīvētā šķembu slānis, vid. h=200 mm, 0-32 fr.	m3	13.2
3	trotuārs (betona bruģakmeņa segums) ::		
	- betona bruģakmeņa segums h=6,0 cm	m2	189
	- blīvētā šķembu slānis, vid. h=50 mm, 2-8 fr.	m3	9.5
	- blīvētā šķembu slānis, vid. h=100 mm, 0-32 fr.	m3	19
	- smiltis drenējošais slānis, vid. h=100 mm, Kf 2m/dhr	m3	29
4	apmales ierīkošana BR100.30.15 uz betona B15 pamatnes	m	172
5	apmales ierīkošana BR100.22.15 uz betona B15 pamatnes	m	10
6	apmales ierīkošana BR100.20.8 uz betona B15 pamatnes	m	136
7	zāliena atjaunošana	m2	120