


1.stāva TELPU APDARES TABULA

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	GRIESTU APDARE	ŪŠŌV ŌŌE {	SIENU, STARPSIENU UN AILU MALU APDARE	ŪŠŌV ŌŌE {	ŌŪ ŌWŌVŌŪ ŌŪ ŌWŌVŌŪ	ŌŪ ŌWŌVŌŪ XŌ	ŪŠŌV ŌŌE {
Telpu grupa 006; telpa nr. 1	Zāle	-	-	-Ventilācijas šahtu izbūve no dubultā rīģipša Knauf Blue, pa metāla karkasu; -Sienu apdare ar vinila tapetēm, tapešu virsmu krāsošana; -Loga ailu daļējs remonts; -Durvju ailu apšuvums ar rīģipsi un krāsošana.	7.50m ² 5.50m ² 13m 0.71m ²	G - 1	Vecā grīdas seguma demontāža. Grīdas pamatnes remonts ~30% apmērā. Jaunā grīdas seguma -linoleja, ieklāšana kopā ar koka grīdlīstēm.	31.40
Telpu grupa 005; telpa nr. 1	Istaba	-Moduļveida piekārto griestu sistēmas "Armstrong" vai ekvivalents (ar izm. 600x600mm) ar metāla karkasu montāža	12.5m ²	-Sienu izlīdzināšana ar ģipškartona plāksnēm un špaktelēšana; -Sienu apdare ar Contrakt Design tapetēm; -Laminēta kokskaidu dēļa (l=2200mm) stiprināšana pie sienām; -Loga ailu daļējs remonts; -Durvju ailu apšuvums ar rīģipsi un krāsošana.	36.3m ² 36.3m ² 3gab. 6.5m 0.71m ²	G - 1	Vecā grīdas seguma demontāža. Grīdas pamatnes remonts ~30% apmērā. Jaunā grīdas seguma -linoleja, ieklāšana kopā ar koka grīdlīstēm.	12.75
Telpu grupa 004; telpa nr. 1	Istaba	-Moduļveida piekārto griestu sistēmas "Armstrong" vai ekvivalents (ar izm. 600x600mm) ar metāla karkasu montāža	13.25m ²	-Ventilācijas šahtu izbūve no dubultā rīģipša Knauf Blue, pa metāla karkasu; -Sienu izlīdzināšana ar ģipškartona plāksnēm un špaktelēšana; -Sienu apdare ar Contrakt Design tapetēm; -Laminēta kokskaidu dēļa (l=2200mm) stiprināšana pie sienām; -Loga ailu daļējs remonts; -Durvju ailu apšuvums ar rīģipsi un krāsošana.	7.50m ² 38.23m ² 38.23m ² 3gab. 6.5m 0.71m ²	G - 1	Vecā grīdas seguma demontāža. Grīdas pamatnes remonts ~30% apmērā. Jaunā grīdas seguma -linoleja, ieklāšana kopā ar koka grīdlīstēm.	13.51
Telpu grupa 003; telpa nr.2	Istaba	-Moduļveida piekārto griestu sistēmas "Armstrong" vai ekvivalents (ar izm. 600x600mm) ar metāla karkasu montāža	19.16m ²	-Sienu izlīdzināšana ar ģipškartona plāksnēm un špaktelēšana; -Sienu apdare ar Contrakt Design tapetēm; -Laminēta kokskaidu dēļa (l=2200mm) stiprināšana pie sienām; -Loga ailu daļējs remonts; -Durvju ailu apšuvums ar rīģipsi un krāsošana.	45.29m ² 45.29m ² 3gab. 11.5m 0.71m ²	G - 1	Vecā grīdas seguma demontāža. Grīdas pamatnes remonts ~30% apmērā. Jaunā grīdas seguma -linoleja, ieklāšana kopā ar koka grīdlīstēm.	19.55
Telpu grupa 003; telpa nr. 1	Sanitārais mezgls	-Moduļveida piekārto griestu sistēmas "Armstrong" vai ekvivalents (ar izm. 600x600mm) pa esošo metāla karkasu montāža	5.40m ²	-Esošo flīžu noskaldīšana no sienām un vannas; -Sienu un vannas apdare ar pirmās šķiras dekoratīvām keramikas masas flīzēm; -Loga ailu daļējs remonts.	23.25m ² 23.25m ² 6m	G - 2	Vecā grīdas seguma demontāža. Jaunā grīdas seguma -flīžu, ieklāšana kopā ar grīdlīstēm.	5.65
Telpu grupa 008; telpa nr. 1	Ēdamistaba	-Griestu virsmas sagatavošana krāsošanai; -Griestu virsmas krāsošana ar augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu.	26.17m ² 26.17m ²	-Sienu, logu un durvju ailu malu virsmas sagatavošana krāsošanai; -Sienu un durvju ailu malu tapešu virsmu krāsošana ar augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu; -Loga un durvju ailu daļējs remonts.	48.9m ² 48.9m ² 14.20m	-	-	-

Amats	W ģ iā	Paraksts	Datums	Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. Garbari, Cirmas pag., Ludzas novads			
Ūi ūā ē	Ūi ūā ē		03.2017.g.	Lapas nosaukums			
Q•d ā tē	Vēā ā tē		03.2017.g.	VŌŠŪWŌVŌŪ ŌŪ ŌWŌVŌŪ			
				Ūā cš { ā numurs		15 - P/17	
Arh.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	T i{•
				BP	AR	7	1:100

**RĒZEKNES**
NAMS